

行政院農業委員會水土保持局臺東分局

00557

契約變更書

工程名稱：加鹿溪防砂壩改善工程

契約案號：111 水保東治契第 031 號

承包商：東捷營造有限公司

工程編號：111-ADE-53-5-003

第一次變更

變更依據：工程契約(母本)第二十條第9款契約變更及轉讓辦理。

工程契約內一般條款 E 變更、增減及修改辦理。

依據行政院農業委員會水土保持局臺東分局 111 年 12 月 30 日水保東治字第 1112059308 號函辦理。

依據行政院農業委員會水土保持局臺東分局 112 年 1 月 30 日水保東治字第 1122054451 號函辦理。

依據行政院農業委員會水土保持局臺東分局 112 年 2 月 8 日水保東治字第 1122054480 號函辦理。

變更內容：

- 一、 0K+077~0K+221.4 兩側護岸及 0K+221~0K+240 既有水墊開挖後與圖說不符，配合調整尺寸，並將原有水墊設計填塊石(隙縫以混凝土固結厚度 80 公分)改為"砌排塊石，乾砌石，大塊石(D40~80 公分佔 80%以上，現場採取)"。
- 二、 0K+240 主壩翼牆加固長度圖面標示誤繕，辦理修正。
- 三、 0K+077~0K+221.5 縱斷面與橫斷面設計高度誤繕，辦理修正。
- 四、 砌石護岸基礎，承商可一次模板組立澆置，刪除連結鋼筋。B 線砌石收邊有誤，且砌石粒徑與標準圖不符，須修正有關圖說(圖序 25/67、26/67、38/67)。
- 五、 0K+220.4 尾檻開挖後相關尺寸與圖說不符，配合實際構造物調整。因應精進小組建議，增設橋梁之防落橋裝置，修正有關圖說(圖序 46-1/67、46-2/67)，並新增工項單價。
- 六、 為使縱橫廊道暢通，調整水墊工坡度及高度銜接上游溢口。
- 七、 0K+240 主壩既有排水孔經量測發現高低不一，菱形單元配合延伸排水孔適當調整，另圖序 21/47 鋼板包覆示意圖標註誤植，辦理修正。
- 八、 圖序 29、30/47 剖面圖護岸型式誤繕，辦理修正。
- 九、 單價分析壹.壹.一.壹.一.1.壹.一.1.(29)項目鋼板重量計算錯誤，由 4.51kg 修正為 39.98kg。
- 十、 圖序 28/47 壩體翼牆加固模板計算錯誤、D-D'剖面圖兩側翼牆鋼筋數量未承上長度、圖序 32/47 I 型霸柱配筋詳圖編號 1 鋼筋長度計算錯誤、圖序 33/47 C 型霸柱配筋詳圖編號 6 鋼筋長度計算錯誤、圖序 34/47 U 型預鑄塊配筋詳圖編號 2 及 4 號鋼筋長度計算錯誤，辦理修正。
- 十一、 數量計算表尾檻漸變壩體加固混凝土及模板數量計算錯誤，辦理修正。

- 十二、0K+240 主壩開挖後現場實際尺寸與契約圖面不符，因屬既有構造物開挖後現況，同意依據現場實際尺寸調整圖面及數量。
- 十三、考量上游處仍為淤積段，為增加庫容量，於上游延伸河道整理長度 60 公尺。



註：

本工程原契約總價：新台幣：壹仟肆佰壹拾伍萬元整(14,150,000)
 本次契約變更減價：新台幣：玖萬捌仟零捌拾參整(98,083)
 本次契約變更後總價：新台幣：壹仟肆佰零伍萬壹仟玖佰壹拾柒元整(14,051,917)
 本次工期延長 0 日曆天，核定完工日期 180 日曆天，本次完工日期為 180 日曆天。

主辦機關簽認：

日期：

監造單位簽認：

日期：

承包商簽認：

日期： 112.2.8



行政院農業委員會水土保持局臺東分局

00557

契約變更書

工程名稱：加鹿溪防砂壩改善工程
契約案號：111 水保東治契第 031 號
承包商：東捷營造有限公司
工程編號：111-ADE-53-5-003

第一
次變更

變更依據：工程契約（母本）第二十條第 9 款契約變更及轉讓辦理。

工程契約內一般條款 E 變更、增減及修改辦理。

依據行政院農業委員會水土保持局臺東分局 111 年 12 月 28 日水保東治字
第 1122054629 號函辦理。

變更內容：

- 一、0K+220.4~0K+240 兩側砌石護岸數量漏列補正。
- 二、0K+240 主壩翼牆(兩側大小不一)及壩柱混凝土數量，因開挖後既有壩體與設計不符，需配合實際調整。
- 三、0K+220.4~0K+240 隔樑內漿砌石數量計算錯誤，本次變更修正數量。
- 四、砌石護岸頂端擺設土包袋數量計算錯誤，本次變更修正數量。
- 五、剩餘土方鄰近安全處就近回填工項計算錯誤，本次變更修正數量。
- 六、為護岸頂部植生保護完整性，配合現場稻草蓆數量及位置。

註：

本工程原契約總價：新台幣：壹仟肆佰零伍萬壹仟玖佰壹拾柒元整(14,051,917)

本次契約變更增價：新台幣：陸拾萬零捌仟參佰參拾肆元整(608,334)

本次契約變更後總價：新台幣：壹仟肆佰陸拾陸萬零貳佰伍拾壹元整(14,660,251)

本次工期延長 8 日曆天，核定完工日期 180 日曆天，本次完工日期為 188 日曆天

主辦機關簽認：

日期：112.3.29

監造單位簽認：

日期：112.3.29

承包商簽認：

日期：112.3.29

